



R. Bayer Betonsteinwerk GmbH, 89143 Blaubeuren

Muster LV Terraplan Bodenbelag

R. Bayer
Betonsteinwerk GmbH
Dr. Georg-Spohn-Straße 21

89143 Blaubeuren

Tel.: 07344 - 96 33 0
Fax: 07344 - 96 33 99

WWW.betonwerkstein.de

Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben:

Terraplan Bodenbelag

Positions-Nr	Menge	Einh.	Bezeichnung	Einzelpreis/EUR	Gesamtpreis/EUR
01	Terraplan Bodenbelag				
01.001	1,00	psch	Ausführungszeichnungen		
01.002	1,00	psch	Baustelleneinrichtung		
01.003	1,00	Stück	Herstellung Muster Format 20/20 cm		
01.004	1,00	m ²	Untergrund vorbereiten, sowie Höhen festlegen		
01.005	1,00	m ²	Terraplan Boden auf ebenen Flächen einbringen und verlegen Richtqualität: Merkblatt geschliffene zementgebundene Bodensysteme BFTN im ZDB vom 22.09.2008 Arbeitskreis Qualitätssicherung "Schöne Betonböden" Biebricher Str. 69		
				Übertrag EUR:	0,00

Geschäftsführer: Richard Bayer
 Gerichtsstand: Ulm
 Registergericht Ulm
 HRB - 1729

E-Mail: info@betonwerkstein.de

Datum:

Blatt-Nr.: 2

Ang.-Nr.:

R. Bayer

Betonsteinwerk GmbH

LV.: Projekt-Nr.: 11715

für:

Übertrag EUR:

0,00

Positions-Nr	Menge	Einh.	Bezeichnung	Einzelpreis/EUR	Gesamtpreis/EUR
--------------	-------	-------	-------------	-----------------	-----------------

65203 Wiesbaden

Druckfestigkeit $\geq 45 \text{ N/mm}^2$
Biegezugfestigkeit $> 5,0 \text{ N/mm}^2$
Abriebfestigkeit $\geq A 9$ (gemessen in Anlehnung an
EN 13892, Teil 3 Verschleiß-/Widerstandsklasse nach
Böhme)
Brandklasse A 1 nach EN 13501
Rutschfestigkeit R 9
Kennzeichnung GefStoffV Xi reizend
Kennzeichnung nach GGVS / ADR keine
max. Flächenlast etwa 5 kN/m^2
max. Einzellast etwa 6 kN/m^2
Schwindmaß $< 0,5 \text{ mm/m}$
Schüsselmaß $< 0,2 \text{ mm/m}$
Prüfung durch Schwindmaß

bestehend aus
Unterbeton C 35/45 mit Strux 90/40 danach
Naß in Naß die Vorsatzschicht
mit Dyckerhoff Weisszement

Zuschlägen:
Farbpigmenten:

einbringen, verdichten und glätten.

Güteüberwacht durch eine anerkannte Überwachungs-
und Zertifizierungsstelle für ÜK 2 Baustellen nach
Bauordnungsrecht.

Zum Angebot muss der Vertrag mit der B2
Überwachungsstelle beigefügt werden.

01.006

1,00 m²

Zulage für zusätzliches Glasfaser-
gewebe und Querstähe bei
einspringenden Ecken, Aussparungen,
Bodentanks usw.

Übertrag EUR:

0,00

Geschäftsführer: Gerichtsstand: Ulm
Richard Bayer Registergericht Ulm
HRB - 1729

E-Mail: info@betonwerkstein.de

Datum:

Blatt-Nr.: 3

Ang.-Nr.:

R. Bayer

Betonsteinwerk GmbH

LV.: Projekt-Nr.: 11715

für:

Übertrag EUR:

0,00

Positions-Nr	Menge	Einh.	Bezeichnung	Einzelpreis/EUR	Gesamtpreis/EUR
01.007	1,00 m ²		Nachbehandlung des Bodens zwei Wochen nachbehandeln durch feucht halten mittels Abdeckung durch Folie		
01.008	1,00 m		Randschienen mit Dämmstreifen		
01.009 eventual	1,00 m		Doppelschienen/Dehnfugen mit Dämmstreifen		
01.010	1,00 m		Vorarbeiten Schleifen schliessen von Wand und Bodenfugen mit überschleifbaren PU Material Fabrikat: SIKA		
01.011	1,00 m ²		Schleifen des Terraplan Boden nach dem vollständigen erhärten des Belages wird wird dieser im Nassverfahren, mit Terrazzoschleifmaschinen und Diamantwerkzeug einschliesslich Schutz der angrenzenden Bauteile Schleifen bis Schliff 30		
01.012	1,00 m ²		Zulage zu Position 01.009 Schleifen bis Schliff 60		
01.013	1,00 m ²		Zulage zu Position 01.009 Schleifen bis Schliff 80		
01.014	1,00 m ²		spachteln der Oberfläche		
01.015	1,00 m ²		Zulage Feinschliff Schleifen bis Schliff 120		
01.016	1,00 m ²		Zulage Schleifen bis Schliff 220 mit extra abgestimmter Schleifmaschine und keramischen Schleifsegmenten, Schliff mit geprüfter Rutsicherheit R9 ausführen		
01.017 eventual	1,00 m		elastische Verfugung		

Übertrag EUR:

0,00

Geschäftsführer: Richard Bayer
Gerichtsstand: Ullm
Registergericht Ulm
HRB - 1729

E-Mail: info@betonwerkstein.de

Datum:

Blatt-Nr.: 4

Ang.-Nr.:

R. Bayer

Betonsteinwerk GmbH

LV.: Projekt-Nr.: 11715

für:

Übertrag EUR:

0,00

Positions-Nr	Menge	Einh.	Bezeichnung	Einzelpreis/EUR	Gesamtpreis/EUR
01.018	1,00 m ²		Grundreinigung vor Einpflege		
01.019 eventual	1,00 m ²		Auftragen einer Marmorpolitur Fabrikat: LITHOFIN MP mit weißen Pads und Poliermaschine auftragen und anschliessend in drei Reinigungsgängen maschinell reinigen		
01.020 eventual	1,00 m ²		Imprägnieren der Oberfläche Fabrikat: LITHOFIN FLECKSTOP		
01.021 eventual	1,00 m ²		zum Erhärten des Boden Fluat auftragen		
01.022 eventual	1,00 m ²		Versiegeln der fluatierten Fläche im Walzkreuz-Verfahren mit Grundierung und Schutzschicht		
01.023	1,00 m ²		Schützen des fertig gestellten Belages mit Vlies		

Nettobetrag EUR:

zzgl. 19,00 % MwSt. EUR:

Angebotsbetrag EUR:

Geschäftsführer: Richard Bayer
Gerichtsstand: Ullm
Registergericht Ulm
HRB - 1729

E-Mail: info@betonwerkstein.de